

BEWONERSBRIEF

Aan de bewoners van de fase 2 en omgeving fase 2

Kortrijk, 3 maart 2023

Heraanleg Steenstraat, Roeselaarsestraat, Mellestraat & Sint-Katharinastraat Planning einde werken fase 2 (Mellestraat & Sint-Katharinastraat)

Beste bewoner,

Door problemen met het grondwater konden we tot voor kort geen rioleringen aanleggen ter hoogte van het kruispunt Steenstraat – Mellestraat. Ondertussen werd de bemalingsinstallatie (ifv het oppompen van het grondwater) aangepast en is het probleem opgelost. Aannemer Vuylsteke zet nu alles in zijn werk om de fase 2 af te werken.

Met dit schrijven wensen we u op de hoogte te brengen van huidige planning voor de afwerking van fase 2.

- Week 6/03 – 10/03:
 - Riolering in Steenstraat (tot aan Steenstraat 187)
- Week 13/03 – 17/03:
 - Riolaansluitingen Steenstraat (tot aan Steenstraat 187)
 - Fundering Steenstraat
 - Centrale rioolput Mellestraat
- Week 20/03 – 24/03:
 - Aansluiten bestaande riolen Mellestraat (riolen in voetpad richting R8) op centrale rioolput
 - Huisaansluitingen thv kruispunt Mellestraat-Steenstraat
 - Waterslikkers, greppels en borduren in de Steenstraat
- Week 27/03 – 31/03:
 - Fundering, waterslikkers, greppels en borduren in de Mellestraat
 - Groenaanplantingen
- Week 03/04 – 07/04:
 - Oprijelementen verkeersplateau
 - Betonwerken verkeersplateau

- Week 10/04 – 14/04:
 - Uitharding beton kruispunt Steenstraat – Mellestraat
 - Paasverlof aannemer
- Week 17/04 – 21/04:
 - Uitharding beton kruispunt Steenstraat – Mellestraat
 - Plaatsen wegversmallingen Mellestraat
 - Afwerken voetpaden
 - Asfalteren top laag rijweg en fietspaden Mellestraat en St-Katharinastraat
- Week 24/04 – 28/04:
 - Uitharding beton kruispunt Steenstraat – Mellestraat
 - Plaatsen verkeersborden en wegmarkeringen

Vanaf 13/03/2023 zullen er werken uitgevoerd worden op het kruispunt Mellestraat–Steenstraat. Op dat moment zal het kruispunt niet meer toegankelijk zijn voor doorgaand verkeer. De bewoners ten noorden van dit kruispunt kunnen hun eigendom bereiken via het noordelijk deel van de Mellestraat, de Sint-Katharinastraat of de Grysperrestraat.

Het openstellen van fase 2 (Mellestraat en St-Katharinastraat) is voorzien voor eind april 2023.

Planning is steeds onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, weerverlet en kan in functie van de vordering van de werken opschuiven.

Hebt u vragen over de werken? Neem dan contact op met de projectleider van de stad Kortrijk (Dries Soubry) via 1777 of dries.soubry@kortrijk.be.

Namens het college van burgemeester en schepenen

Voor de algemeen directeur

Bij machtiging van 3 november 2022



Wim Lodewyck
Teamverantwoordelijke

Voor de burgemeester

Bij machtiging van 12 oktober 2020



Axel Weydts
Schepen van mobiliteit en openbare werken